

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО УК "Ремжилстрой"

Г. Л. Лукина

20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН

на услуги оказываемые населению

г. Набережные Челны

(без стоимости приборов учета и материалов)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Центр"

Д.В. Лукин



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Норма времени чел./час	Обоснование	Зарплата руб.	Отчисл. соц. стр 20,2%	Накладные расходы 110%	Себестоимость	Рентабельность 8%	Материалы	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9*0,08	11	12=9+10+11
1	Смена: смывных бачков	шт	1	ГЭСНр65-6-9	160,90	32,50	176,99	370,40	29,63		400
2	Смена: умывальников	шт	2,12	ГЭСНр65-6-24	168,53	34,04	185,38	387,96	31,04		419
3	Смена: раковин	шт	1,91	ГЭСНр65-6-19	153,44	30,99	168,78	353,22	28,26		381
4	Смена: сидений к унитазам	шт	0,8	ГЭСНр65-6-5	63,86	12,90	70,24	147,00	11,76		159
5	Снятие смесителя: с душевой сеткой	шт	0,58	ГЭСНр65-3-6	45,90	9,27	50,49	105,66	8,45		114
6	Установка смесителя: без душевой сетки	шт.	0,7	ГЭСН17-01-002-03	55,97	11,30	61,56	128,83	10,31		139
7	Снятие смесителя: без душевой сетки	шт	0,37	ГЭСНр65-3-7	29,44	5,95	32,38	67,77	5,42		73
8	Смена: унитазов типа «Компакт»	шт	4,13	ГЭСНр65-6-12	361,87	73,10	398,06	833,03	66,64		900
9	Смена кранов-буксы: водоразборных и туалетных	шт	0,33	ГЭСНр65-5-5 прим.	26,37	5,33	29,01	60,70	4,86		66
10	Смена: моек на одно отделение	шт	3,27	ГЭСНр65-6-15	261,84	52,89	288,02	602,74	48,22		651
11	Смена: моек на два отделения	шт	4,08	ГЭСНр65-6-16	325,90	65,83	358,49	750,22	60,02		810
12	Смена: ванн чугунных	шт	5,87	ГЭСНр65-6-17	522,95	105,64	575,25	1203,84	96,31		1300
13	Смена: ванн стальных	шт	5,32	ГЭСНр65-6-18	425,52	85,96	468,08	979,55	78,36		1058
14	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	0,64	ГЭСНр65-4-2	51,19	10,34	56,31	117,84	9,43		127
15	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазах	шт	0,37	ГЭСНр65-4-10	29,74	6,01	32,71	68,45	5,48		74
16	Демонтаж: смывных труб	шт	0,56	ГЭСНр65-4-5	44,61	9,01	49,07	102,69	8,22		111
17	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	0,51	ГЭСНр65-4-1	41,00	8,28	45,10	94,38	7,55		102
18	Очистка канализационной сети: внутренней	м	0,32	ГЭСНр65-10-1	40,18	8,12	44,20	92,49	7,40		100
19	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл.	2,46	ГЭСН17-01-003-01	80,46	16,25	88,51	185,22	14,82		200
20	Прочистка унитаза	шт	3	ГЭСНр65-70-2 прим.	100,55	20,31	110,61	231,47	18,52		250
21	Смена: гибких подводок	шт	0,52	ГЭСНр65-6-10	41,80	8,44	45,98	96,22	7,70		104
22	Установка счетчиков (воломеров) диаметром: до 50 мм	шт	1,22	ГЭСН16-06-005-02	140,28	28,34	154,31	322,93	25,83		349
23	Установка счетчиков (воломеров) диаметром: до 80 мм	шт	1,68	ГЭСН16-06-005-03	170,51	34,44	187,56	392,50	31,40		424
24	Смена водо/сч-ков холодной и горячей воды	шт	1	Рек. по нормир. труда на установку, обслуж. и ремонт приборов учета	80,45	16,25	88,50	185,20	14,82		200
25	Регулировка смывного бачка	шт	0,27	ГЭСНр65-6-26	21,30	4,30	23,43	49,03	3,92		53

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9*0,08	11	12=9+10+11
26	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	шт	2,92	ГЭСНр65-22-1	232,78	47,02	256,06	535,85	42,87		579
27	Снятие водометров диаметром: до 50 мм	шт	0,28	ГЭСНр65-3-8	22,12	4,47	24,33	50,92	4,07		55
28	Снятие водометров диаметром: до 100 мм	шт	0,87	ГЭСНр65-3-9	69,19	13,98	76,11	159,27	12,74		172
29	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	1000 м3	0,04	ГЭСНр65-23-1	32,60	6,58	35,85	75,03	6,00		81
30	Слив и наполнение водой системы ХВС, ГВС: с осмотром системы	1000 м3	0,01	ГЭСНр65-23-2	48,38	9,77	53,22	111,37	8,91		120
31	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м3	0,01	ГЭСНр65-23-2	101,27	20,46	111,40	233,12	18,65		252
32	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	приборов	0,24	ГЭСНр65-23-4	18,96	3,83	20,86	43,65	3,49		47
33	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	м	0,62	ГЭСНр65-8-2	49,51	10,00	54,46	113,97	9,12		123
34	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	м	0,58	ГЭСНр65-8-1	46,64	9,42	51,30	107,36	8,59		116
Установка стиральной машины с подключением к действующей сети водоснабжения											
35	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	1 врезка	4,46	ГЭСН16-07-003-01	356,19	71,95	391,81	819,94	65,60		886
36	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт.	1,47	ГЭСН16-05-001-01	117,36	23,71	129,10	270,17	21,61		292
37	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	м	2,21	ГЭСНр65-7-1	100,55	20,31	110,61	231,47	18,52		250
38	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	м	2,34	ГЭСНр65-7-2	120,69	24,38	132,76	277,84	22,23		300
39	Смена: полотноцеушителей	шт	1,4	ГЭСНр65-6-20	140,68	28,42	154,75	323,85	25,91		350
40	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт.	1,1	ГЭСНр65-19-1	88,17	17,81	96,99	202,97	16,24		219
41	Демонтаж: конвекторов	1 экм	0,18	ГЭСНр65-19-5	14,56	2,94	16,01	33,51	2,68		36
42	Установка радиаторов: чугунных	1 кВт	0,76	ГЭСН18-03-001-01	100,40	20,28	110,44	231,12	18,49		250
43	Установка конвекторов	1 кВт	0,97	ГЭСН18-03-001-03	80,46	16,25	88,51	185,22	14,82		200
44	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	шт	0,81	ГЭСНр65-5-1	64,78	13,09	71,26	149,12	11,93		161
45	Демонтаж: ванн	приборов	2,93	ГЭСНр65-4-4	234,08	47,28	257,49	538,86	43,11		582
46	Смена стогов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	стогов	0,29	ГЭСНр65-16-1	22,91	4,63	25,20	52,74	4,22		57
47	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	м	0,86	ГЭСНр65-9-2	68,88	13,91	75,77	158,56	12,68		171
48	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	м	0,95	ГЭСНр65-9-3	75,65	15,28	83,21	174,13	13,93		188
49	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	м	1,15	ГЭСНр65-9-4	92,05	18,59	101,25	211,89	16,95		229

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9*0,08	11	12=9+10+11
50	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20-25 мм	м	1,55	ГЭСНр65-9-11	123,77	25,00	136,15	284,92	22,79		308
51	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	м	1,55	ГЭСНр65-9-12	123,77	25,00	136,15	284,92	22,79		308
52	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	м	0,89	ГЭСНр65-15-1	71,24	14,39	78,36	163,99	13,12		177
53	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	м	0,91	ГЭСНр65-15-2	72,88	14,72	80,17	167,76	13,42		181
54	Смена: шарового крана смывного бачка	приборов	0,87	ГЭСНр65-6-25	69,70	14,08	76,67	160,45	12,84		173
55	Смена: сифонов	приборов	0,76	ГЭСНр65-6-3	47,20	9,53	51,92	108,66	8,69		117
56	Смена: манжетов резиновых к унитазам	приборов	0,8	ГЭСНр65-6-6	63,91	12,91	70,30	147,12	11,77		159
57	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	приборов	0,42	ГЭСНр65-6-8	33,36	6,74	36,70	76,80	6,14		83
58	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	шт	0,81	ГЭСНр65-5-1	64,73	13,08	71,20	149,01	11,92		161
59	Смена: воздушных кранов радиаторов	шт	0,23	ГЭСНр65-25-1	18,96	3,83	20,86	43,65	3,49		47
60	Ремонт: смывных бачков	приборов	1	ГЭСНр65-6-9 <i>прим.</i>	60,27	12,17	66,30	138,74	11,10		150
61	Установка радиаторов: алюминиевых	1 кВт	0,66	ГЭСН18-03-001-02 <i>прим.</i>	120,69	24,38	132,76	277,84	22,23		300
Отделочные работы											
62	Смена стекла толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	м2	3,11	ГЭСНр63-1-1	248,46	50,19	273,31	571,95	45,76		618
63	Смена стекла толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	м2	1,38	ГЭСНр63-1-3	110,19	22,26	121,21	253,65	20,29		274
64	Смена дверных приборов: замки врезные	шт	0,73	ГЭСНр56-12-5	58,43	11,80	64,27	134,49	10,76		145
65	Смена дверных приборов: замки накладные	шт	1,07	ГЭСНр56-12-6	85,28	17,23	93,81	196,31	15,71		212
66	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	0,33	ГЭСНр56-12-3	26,14	5,28	28,75	60,17	4,81		65
67	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	шт	0,16	ГЭСНр56-12-4	12,92	2,61	14,21	29,73	2,38		32
68	Окраска клевыми составами: улучшенная	м2	0,21	ГЭСНр62-1-2	16,91	3,42	18,60	38,93	3,11		42
69	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,51	ГЭСНр62-7-5	41,00	8,28	45,10	94,38	7,55		102
70	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,61	ГЭСНр62-8-5	49,05	9,91	53,95	112,90	9,03		122

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9*0,08	11	12=9+10+11
71	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расцветкой старой краски до 35%	м2	0,32	ГЭСНр62-17-2	25,83	5,22	28,41	59,46	4,76		64
72	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	0,11	ГЭСНр57-2-1	9,36	1,89	10,29	21,54	1,72		23
73	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	м2	0,42	ГЭСН11-01-036-02	33,83	6,83	37,21	77,87	6,23		84
74	Смена обоев: улучшенных	м2	0,55	ГЭСНр63-6-2	43,87	8,86	48,26	100,99	8,08		109
75	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	0,04	ГЭСНр57-3-1	3,28	0,66	3,61	7,55	0,60		8
76	Устройство плинтусов: деревянных	м	0,08	ГЭСН11-01-039-01	6,03	1,22	6,63	13,87	1,11		15
77	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	0,4	ГЭСН11-01-011-01	31,34	6,33	34,48	72,16	5,77		78
78	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	0,7	ГЭСНр57-2-3	55,97	11,30	61,56	128,83	10,31		139
79	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	0,74	ГЭСНр63-7-5	59,60	12,04	65,56	137,21	10,98		148
80	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону	м2	2,13	ГЭСН15-01-020-01	171,69	34,68	188,86	395,22	31,62		427
81	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 коробка	1,29	ГЭСНр56-1-1	102,89	20,78	113,18	236,85	18,95		256
82	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	м2	2,7	ГЭСН10-01-027-03	215,99	43,63	237,59	497,22	39,78		537
83	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 коробка	1,79	ГЭСНр56-9-1	143,06	28,90	157,37	329,32	26,35		356
84	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,04	ГЭСН10-01-039-01	83,18	16,80	91,50	191,48	15,32		207
85	Снятие дверных половен	м2	0,36	ГЭСНр56-10-1	29,01	5,86	31,91	66,78	5,34		72
86	Установка половен: внутренних межкомнатных	1 полотено	1,2	ГЭСНр56-21-5	96,15	19,42	105,76	221,33	17,71		239