

СОГЛАСОВАНО

Ген. директор ООО «Ремжилстрой»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО КОМПАНИЯ "ЦЕНТР"

Д.В.Лукин

2017 г.



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН
на услуги ООО КОМПАНИЯ "ЦЕНТР", оказываемые населению
г.Набережные Челны
(без стоимости приборов учета и материалов)

1	2	3	4	Количество	Зар.плата, руб.	Отчисл. Соц.стр. 30,2%	Накл. расходы 110%	Себестои мость	Рентабель ность 8%	Стоимость, руб.
				Норма времени, чел/час						
				5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=9+10
1	ГЭСНр65-6-9 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: смывных бачков	шт	1	160,90	48,59	176,99	386,48	30,92	417
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1						
2	ГЭСНр65-6-24 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: умывальников	шт	1	168,50	50,89	185,35	404,74	32,38	437
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	2,14						
3	ГЭСНр65-6-19 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: раковин	шт	1	153,40	46,33	168,74	368,47	29,48	398
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,93						
4	ГЭСНр65-6-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: сидений к унитазам	шт	1	64,00	19,33	70,40	153,73	12,30	166
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,8						
5	ГЭСНр65-3-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие смесителя: с душевой сеткой	шт	1	48,40	14,62	53,24	116,26	9,30	126
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,58						
6	ГЭСН17-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка смесителей	шт	1	60,40	18,24	66,44	145,08	11,61	157
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,7						
7	ГЭСНр65-3-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие смесителя: без душевой сетки	шт	1	36,40	10,99	40,04	87,43	6,99	94
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,37						

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=9+10
8	ГЭСНр65-6-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: унитазов типа «Компакт»	шт	1	362,00	109,32	398,20	869,52	69,56	939
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	4,15						
9	ГЭСНр65-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена кранов-букса: водоразборных и туалетных	шт	1	40,40	12,20	44,44	97,04	7,76	105
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,33						
10	ГЭСНр65-6-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: моек на одно отделение	шт	1	281,50	85,01	309,65	676,16	54,09	730
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	3,29						
11	ГЭСНр65-6-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: моек на два отделения	шт	1	362,00	109,32	398,20	869,52	69,56	939
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	4,1						
12	ГЭСНр65-6-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: ванн чугунных	шт	1	522,95	157,93	575,25	1256,13	100,49	1357
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	5,95						
13	ГЭСНр65-6-18 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: ванн стальных	шт	1	425,52	128,51	468,07	1022,10	81,77	1104
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	5,38						
14	ГЭСНр65-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	1	60,40	18,24	66,44	145,08	11,61	157
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,64						
15	ГЭСНр65-4-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	шт	1	40,20	12,14	44,22	96,56	7,72	104
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,37						
16	ГЭСНр65-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: смывных труб	шт	1	44,61	13,47	49,07	107,15	8,57	116
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,56						
17	ГЭСНр65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1	60,40	18,24	66,44	145,08	11,61	157
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,51						
18	ГЭСНр65-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка канализационной сети: внутренней	м	1	40,20	12,14	44,22	96,56	7,72	104
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,32						
19	ГЭСН17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	1 компл.	1	201,20	60,76	221,32	483,28	38,66	522
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	2,53						

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=9+10
20	ГЭСНр65-70-2 прим. Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прочистка унитаза	1 п.м трубы	1	120,50	36,39	132,55	289,44	23,16	313
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	3						
21	ГЭСНр65-6-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: гибких подводок	1 прибор	1	42,00	12,68	46,20	100,88	8,07	109
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,52						
22	ГЭСН16-06-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм	1 счетчик (водомер)	1	160,80	48,56	176,88	386,24	30,90	417
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,24						
22	ГЭСН16-06-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм	1 счетчик (водомер)	1	100,50	30,35	110,55	241,40	19,31	260
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,24						
23	ГЭСНр65-6-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Регулировка смывного бачка	1 прибор	1	28,00	8,46	30,80	67,26	5,38	73
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,27						
24	ГЭСНр65-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	1 прибор	1	241,50	72,93	265,65	580,08	46,41	626
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	2,92						
25	ГЭСНр65-3-8 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	шт	1	22,20	6,70	24,42	53,32	4,27	58
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,28						
26	ГЭСНр65-23-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Слив и наполнение водой системы ХВС, ГВС: с осмотром системы	1000 м3 объема здания	0,001	80,40	24,28	88,44	193,12	15,45	209
27	ГЭСНр65-23-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м3 объема здания	0,001	101,50	30,65	111,65	243,80	19,50	263
Смена чугунных канализационных труб на полипропиленовые канализационные трубы д.100 мм										
28	ГЭСНр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	1 п.м трубы	1	100,4	30,32	110,44	241,16	19,29	260
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,85						
29	ГЭСН16-04-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	1 п.м трубы	1	60,4	18,24	66,44	145,08	11,61	157
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,56						

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=9+10
Смена чугунных канализационных труб на полипропиленовые канализационные трубы д.50 мм										
30	ГЭСНр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	1 п.м трубы	1	64,5	19,48	70,95	154,93	12,39	167
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,69						
31	ГЭСН16-04-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	1 п.м трубы	1	56,5	17,06	62,15	135,71	10,86	147
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,6						
Установка стиральной машины с подключением к действующей сети водоснабжения										
32	ГЭСН16-07-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	1 врезка	1	356,2	107,57	391,82	855,59	68,45	924
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	4,47						
33	ГЭСН16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	1	117,4	35,45	129,14	281,99	22,56	305
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,48						
Замена водопроводных труб на полипропиленовые трубы до д.40 мм										
34		Разборка трубопроводов	1 м трубопровода	1	15	4,53	16,50	36,03	2,88	39
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,38						
35		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб	1 м трубопровода	1	161	48,62	177,10	386,72	30,94	418
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	2,12						
36	ГЭСНр65-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: воздушных кранов радиаторов	шт	1	28	8,46	30,80	67,26	5,38	73
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,23						
37	ГЭСНр65-6-9 прим. Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт: смывных бачков	1 прибор	1	60,5	18,27	66,55	145,32	11,63	157
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1						

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=9+10
38	ГЭСН18-03-001-02 прим. Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: алюминевых	1 кВт радиаторов и конвекторов	1	120,5	36,39	132,55	289,44	23,16	313
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,69						
39	ГЭСНр65-6-20 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: полотенцесушителей	1 прибор	1	181	54,66	199,10	434,76	34,78	470
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,4						
40	ГЭСНр65-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт.	1	88,2	26,64	97,02	211,86	16,95	229
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,1						
41	ГЭСНр65-19-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: конвекторов	1 экм	1	40,2	12,14	44,22	96,56	7,72	104
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,18						
42	ГЭСН18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных	1 кВт радиаторов и конвекторов	1	161	48,62	177,10	386,72	30,94	418
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,76						
43	ГЭСН18-03-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка конвекторов	1 кВт радиаторов и конвекторов	1	80,5	24,31	88,55	193,36	15,47	209
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,97						
44	ГЭСНр65-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	шт.	1	64,8	19,57	71,28	155,65	12,45	168
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,81						
45	ГЭСНр65-4-4	Демонтаж: ванн	1 прибор	1	234,1	70,70	257,51	562,31	44,98	607
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	2,93						
46	ГЭСНр65-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	1 сгон	1	47,5	14,35	52,25	114,10	9,13	123
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,29						
47	ГЭСНр65-6-25 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: шарового крана смывного бачка	1 прибор	1	100,4	30,32	110,44	241,16	19,29	260
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,87						
48	ГЭСНр65-6-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: сифонов	1 прибор	1	60,5	18,27	66,55	145,32	11,63	157
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,76						
49	ГЭСНр65-6-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: манжетов резиновых к унитазам	1 прибор	1	112,5	33,98	123,75	270,23	21,62	292
		Затраты труда рабочих (ср4)	чел.час	0,8						

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=9+10
50	ГЭСНр65-6-8 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	1 прибор	1	33,4	10,09	36,74	80,23	6,42	87
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,42						
51	ГЭСНр65-5-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	шт.	1	100,4	30,32	110,44	241,16	19,29	260
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,81						
52	ГЭСНр65-25-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена: воздушных кранов радиаторов	шт	1	19	5,74	20,90	45,64	3,65	49
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,23						
Отделочные работы										
53	ГЭСНр63-1-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	м2	1	248,5	75,05	273,35	596,90	47,75	645
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	3,11						
54	ГЭСНр63-1-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	м2	1	110,2	33,28	121,22	264,70	21,18	286
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,38						
55	ГЭСНр56-12-5 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена дверных приборов: замки врезные	шт	1	58,4	17,64	64,24	140,28	11,22	151
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,73						
56	ГЭСНр56-12-6 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена дверных приборов: замки накладные	шт	1	85,3	25,76	93,83	204,89	16,39	221
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,07						
57	ГЭСНр56-12-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	0,01	26,2	7,91	28,82	62,93	5,03	68
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,33						
58	ГЭСНр56-12-4 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	шт	1	13	3,93	14,30	31,23	2,50	34
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,16						
59	ГЭСНр62-1-2 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	0,01	17	5,13	18,70	40,83	3,27	44
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,21						

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=9+10
60	ГЭСНр62-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	1	41	12,38	45,10	98,48	7,88	106
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,51						
61	ГЭСНр62-8-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	1	49	14,80	53,90	117,70	9,42	127
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,61						
62	ГЭСНр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	1	13,6	4,11	14,96	32,67	2,61	35
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,11						
63	ГЭСН11-01-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	м2	1	54,5	16,46	59,95	130,91	10,47	141
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	0,43						
64	ГЭСНр63-6-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обоев: улучшенных	м2	1	64,5	19,48	70,95	154,93	12,39	167
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	0,55						
65	ГЭСНр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	1	5	1,51	5,50	12,01	0,96	13
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	0,04						
66	ГЭСН11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: деревянных	м	1	12	3,62	13,20	28,82	2,31	31
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0,08						
67	ГЭСН17-01-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим	Установка замка на почтовом ящике	шт	1	46,3	13,98	50,93	111,21	8,90	120
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,63						